

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор Глуцкого УКП "Жилкомхоз"
 В.И.Желдак
 " 23 " *август* 2022г.

ПРЕЙСКУРАНТ №24
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПО ЗАКАЗАМ НАСЕЛЕНИЯ
 Электромонтажные работы (с 01.03.2022г.)

№ п/п	Наименование работы (услуги), состав работы	Шифр	Ед. изм.	Норма времени на ед. изм., чел. час	Стоимость услуги (без НДС), руб.
1.	Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов: Разметка и сверление отверстий для крепления звонка и кнопки. Установка и крепление звонка и кнопки. Прокладка проводов. Присоединение проводов к звонку, кнопке и сети. Опробование.	11-1	звонок	1,80	28,07
2.	Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов: Установка креплений. Установка звонка и кнопки с присоединением к сети. Опробование.	11-2	звонок	0,60	9,36
3.	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки: Установка креплений. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование.	11-3	шт.	0,66	10,29
4.	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводке: Пробивка гнезда. Установка коробки с заделкой гипсом. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование.	11-4	шт.	0,84	13,10
5.	Установка потолочного патрона: Сверление отверстия. Установка креплений. Установка патрона с присоединением к сети. Вкручивание лампы с проверкой.	11-5	шт.	0,58	9,04
6.	Установка настенного патрона: Сверление отверстия. Установка креплений. Установка патрона с присоединением к сети. Вкручивание лампы с проверкой.	11-6	шт.	0,83	12,94
7.	Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям: Пробивка гнезда. Установка коробки. Установка прибора. Опробование.	11-7	шт.	1,46	22,77
8.	Установка подвесного патрона: Подвеска патрона на крюк. Присоединение патрона к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности.	11-8	патрон	0,89	13,88
9.	Установка подвесного светильника: Крепление светильника. Присоединение светильника к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности.	11-9	светильник	1,20	18,71
10.	Установка светильника типа "Бра": Разметка и сверление отверстий. Крепление бра к стене. Присоединение к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности.	11-10	шт.	1,42	22,14
11.	Установка люминесцентных светильников на штырях: Установка светильника. Присоединение светильника к сети. Установка ламп и стартеров. Опробование.	11-11	шт.	1,60	24,95
12.	Установка люминесцентных светильников на подвесах: Подвеска светильника. Присоединение светильника к сети. Установка ламп и стартеров. Опробование.	11-12	шт.	1,94	30,25

13.	Установка люстры многорожковой: Подвеска светильника на крюк. Присоединение светильника к сети. Вкручивание ламп с проверкой.	11-13	люстра	1,99	31,03
14.	Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований: Установка и заделка крюка.	11-14	крюк	0,50	7,79
15.	Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону пробивкой гнезд: Пробивка гнезда. Установка и заделка крюка.	11-15	крюк	1,06	16,53
16.	Установка щитка для электросчётчика: Установка и заделка креплений. Установка и крепление щитка.	11-16	щиток	1,02	15,91
17.	Установка однофазного электрического счётчика на готовый щиток: Установка и крепление счетчика. Присоединение щитка к сети. Опробование.	11-17	шт.	0,91	14,19
18.	Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см: Пробивка борозд с зачисткой поверхности.	11-18	м	0,17	2,65
19.	Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см: Пробивка борозд с зачисткой поверхности.	11-19	м	0,34	5,30
20.	Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток: Отсоединение проводов. Снятие приборов и деталей крепления.	11-20	шт.	0,06	0,94
21.	Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников: Отсоединение проводов. Снятие светильников.	11-21	шт.	0,11	1,72
22.	Демонтаж щитка со счетчиком: Отсоединение проводов. Демонтаж счётчика.	11-22	шт.	0,42	6,55
23.	Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения: Отсоединение заземлителя. Освобождение старого кабеля от креплений. Снятие старой электроплиты. Установка новой электроплиты с подсоединением заземления. Закрепление нового кабеля.	11-23	плита	4,90	76,40
24.	Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1 м: Снятие старой розетки и коробки. Пробивка борозд, гнезда. Установка монтажной коробки, прокладка провода с заделкой гипсом. Подсоединение проводов. Установка розетки. Опробование.	11-27	розетка	1,30	20,27
25.	Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры: Проверка выхода напряжения на квартиру с этажного щитка. Отключение электроэнергии. Вскрытие распределительной коробки квартиры. Визуальный осмотр. Снятие изоляции с токоведущих проводов. Включение эл/энергии и проверка напряжения. Разделка соединительных проводов. Прозвонка проводов. Выявление неисправностей. Отключение проводов от соединительной колодки. Снятие ламп, установка новых. Подсоединение проводов.	11-28	электроразводка квартиры	1,80	28,07
26.	Установка галогенных светильников: Установка трансформатора и светильника. Подсоединение проводов. Опробование.	11-29	шт.	2,50	38,98

27.	Замена галогенных светильников: Отключение проводов от соединительной колодки. Снятие старого трансформатора и ламп. Установка новых. Подсоединение проводов.	11-30	шт.	2,90	45,21
28.	Установка и подсоединение к электросетям э/водонагревателя: Установка дополнительного автоматического выключателя. Прокладка скрытой проводки. Установка розетки с заземляющим контактом. Подключение проводов, э/водонагревателя к штепсельной вилке и соединительным колодкам.	11-31	прибор	3,00	46,78
29.	Замена выключателя одинарного, двойного: Снятие старого выключателя с отсоединением проводов. Установка нового с присоединением к сети.	11-32	шт.	0,40	6,24
30.	Установка автоматов квартирных: Установка автомата с подсоединением проводов.	11-33	автомат	0,49	7,64
31.	Замена автоматов квартирных: Отключение пакетного выключателя. Проверка отсутствия напряжения. Снятие старого и установка нового автомата с подсоединением проводов.	11-34	автомат	0,70	10,91
32.	Смена провода сечением 2*2,5 мм кв. при скрытой проводке в бетонных стенах: Пробивка борозд. Снятие старого, установка нового провода. Подсоединение провода, подключение. Заделка борозд.	11-35	м	0,50	7,79
33.	Ремонт э/выключателя, розетки: Снятие прибора. Зачистка контактов. Установка на место. Опробование.	11-36	прибор	0,82	12,79
34.	Перекидка проводов: Монтаж перекидки проводов длиной до 25 мм с прямым вводом через кронштейн обхода козырька или через трубостойку с установкой изоляторов.	11-37	одна перекидка	2,90	45,21
35.	Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке: Вырезание отверстия. Подключение через соединительную колодку токоведущих проводов. Установка светильников.	11-38	шт.	1,00	15,59
36.	Установка блока выключатель + переключатель + розетка: Пробивка гнезда. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование.	11-39	блок	1,85	28,84
37.	Смена блока выключатель + переключатель + розетка: Снятие старого блока с отсоединением проводов. Установка нового блока с подключением.	11-40	блок	1,50	23,38
38.	Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом: Пробивка гнезда. Установление розетки с подключением.	11-41	шт.	1,60	24,95
39.	Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом: Отключение проводов. Снятие старой, установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом. Подключение.	11-42	шт.	1,10	17,15
40.	Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в кирпичных стенах: Разметка и пробивка борозд. Укладка провода с заделкой борозд.	11-43	м	0,37	5,77

41.	Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в бетонных стенах: Разметка и пробивка борозд. Укладка провода с заделкой борозд.	11-44	м	0,53	8,27
42.	Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд: Разметка. Установка и крепление кабель канала и укладка в него провода.	11-45	м	0,33	5,15
43.	Ремонт светильников с люминесцентными лампами: Снятие рассеивателей и отражателей. Определение неисправности. Замена неисправных ламп и стартеров. Опробование светильников. Установка рассеивателей и отражателей.	11-46	светильник		0,00
43.1	1-ламповых	11-46-1		0,39	6,09
43.2	2-ламповых:	11-46-2			0,00
43.2.1	одной лампы	11-46-2.1		0,42	6,55
43.2.2	двух ламп	11-46-2.2		0,66	10,29
43.3	4-ламповых	11-46-3			0,00
43.3.1	одной лампы	11-46-3.1		0,44	6,86
	каждой последующей лампы	11-46-3.2		0,24	3,74
43.4	6-ламповых	11-46-4			0,00
43.4.1	одной лампы	11-46-4.1		0,51	7,95
	каждой последующей лампы	11-46-4.2		0,24	3,74
44.	Установка коробки распределительной при открытой проводке: Крепление коробки. Присоединение.	11-47	коробка	2,63	41,00
45.	Установка коробки распределительной при скрытой проводке: Пробивка гнезда. Установка коробки.	11-48	коробка	2,85	44,44
46.	Установка и подключение контура заземления в частных домах: Крепление шины заземления.	11-49	м		0,00
46.1	по бетонной крепи	11-49.1		0,23	3,58
46.2	по установленным конструкциям	11-49.2		0,12	1,87
47.	Демонтаж шнура на роликах: Снятие проводки. Демонтаж изоляторов.	11-50	м	0,03	0,46
48.	Демонтаж провода сечением 16 мм ² на крюках (якорях) с изоляторами: Снятие проводки. Демонтаж изоляторов.	11-51	м	0,16	2,49
49.	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов: Осмотр щитка. Замена вышедших из строя элементов.	11-52	шт.	1,16	18,09
50.	Укрепление розетки: Открытие крышки. Подтяжка креплений. Установка крышки на место.	11-53	шт.	0,04	0,63
51.	Смена провода при открытой электропроводке: Снятие старого, установка нового провода. Подключение.	11-54	м	0,25	3,90
52.	Ремонт электрического звонка: Проверка напряжения на кнопке, от кнопки до звонка. Проверка цепи напряжения.	11-55	шт.	0,19	2,97
53.	Замена автоматических выключателей (предохранителей): вывинчивание старого выключателя (предохранителя). Ввинчивание нового.	11-56	шт.	0,01	0,15
54.	Смена светильников с люминесцентными лампами: При необходимости снятие рассеивателя. Снятие светильника. Установка нового светильника. При необходимости установка рассеивателя. С количеством:	11-57	светильник		0,00
54.1	до 4 ламп	11-57-1		2,24	34,93
54.2	до 10 ламп	11-57-2		4,55	70,95

55.	Смена светильников с лампами накаливания с креплением к потолку на шурупах: При необходимости снятие плафона. Снятие светильника. Установка нового светильника. При необходимости установка нового плафона.	11-58		1,27	19,80
56.	Снятие светильников с лампами накаливания: Снятие светильника.	11-59		0,07	1,09
57.	Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением: Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением. Установка светильников с лампами накаливания.	11-60	комплект		0,00
57.1	в бетоне	11-60-1		1,12	17,46
57.2	в металле, пластике	11-60-2		1,10	17,15
58.	Замена ранее установленных светильников на энергосберегающие светильники с лампами накаливания и модулем управления освещением: Демонтаж светильника. Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением. Установка светильников с лампами накаливания.	11-61	комплект	1,54	24,01
59.	Установка модуля управления освещением на светильник с лампой накаливания: Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением.	11-62	прибор		0,00
59.1	при креплении модуля к светильнику	11-62-1		0,68	10,61
59.2	при креплении модуля к стене	11-62-2		0,573	8,93
60.	Замена модуля управления освещением: Сверление отверстий. Замена модуля управления освещением.	11-63	прибор	0,53	8,27
61.	Замена пробок на автоматические выключатели: Отключение от электросети. Выкручивание пробки. Снятие колодки. Установка DIN - рейки. Установка автоматов. Подключение к электросети.	11-34	штука	1,10	17,15
62.	Проведение обследования и консультации специалиста.				3,00

Экономист

Т.Н.Ачинович